ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် ရုံးအဆောက်အဦသစ်တွင် အောက် ဖော်ပြပါ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောက်လုပ်လိုပါ၍ သတ်မှတ်ထားရှိသည့်အတိုင်း အိတ်ဖွင့် ဈေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာများ တင်သွင်းရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်-

(က) 11KV ဓါတ်အားလိုင်း(၉၀၀')၊ ၄၀၀ ဗို့လိုင်း(၂၅၀')ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် 315 KVA ထရန်စဖော်မာ (၁)လုံး (ထရန်စဖော်မာ အောက်ခံခုံတုံးနှင့် ခြံစည်းရိုးအပါအဝင်) တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း — Lot-1

(ခ) (၇၀၀'x၈'.၀") အမြင့် (၁၈'x၉'.၀") ဂိတ်တံခါး (၂)ခုအပါ R.C Post (၁၅"x၁၅") Chain Link ခြံစည်းရိုး(၅"x၅") R.C Post (၈'.၀") ကြား ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း၊ — Lot-2

(ဂ) ရုံးပတ်ပတ်လည် GI Post (၂၄)တိုင်(ဓါတ်ကြိုးနှင့် LED မီးသီး(၂၄)လုံး အပါအဝင်) စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်း၊ — Lot-3

(ဃ) ယာဉ် (၂၀)စီးဆံ့ ကားပါကင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၂၃၄'x၁၈'x ၁၀') Steel Structure & 4 Angle အမိုး၊ လျှပ်စစ်မီးအပါအဝင်)၊ — Lot-4

(င) ရုံးအဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၃၃၀'x၁၈'x၈")၊ — Lot-5

၂။ အဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက် အလက်များအပေါ် သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး သိရှိနားလည်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ အဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းကြရန် ဖြစ်ပါသည်-

(က) Company Profileနှင့် ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံအတိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်း အလိုက် ခန့်မှန်းခြေ အသေးစိတ် တွက်ချက်မှု (B.Q)များ၊ Design များ ပူးတွဲ၍ တင် သွင်းရမည်၊

(ခ) အဆိုပြုဈေးနှုန်းများသည် တည်ဆဲကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအရ တင်ဒါတန်ဖိုး တွင် အဆောက်အဦတန်ဖိုးနှင့် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% အပါအဝင်ဖြစ် သော ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ရမည်၊

(ဂ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းသူများသည် ဈေးပြိုင်အာမခံစပေါ်ငွေ(Tender Deposit Guarantee)ကို Payment Order Cheque(P.OCheque)ဖြင့် တင်သွင်းရမည်

ဖြစ်သည်။ ၎င်းP.O Cheque များကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ-၄ (ရန်ကုန်)၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(နေပြည်တော်)၊မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ-၂(မန္တလေး)တို့တွင်ဝယ်ယူ၍ ဈေးနှုန်း တင်သွင်း နိုင်ပါသည်-

(ကက) Lot-1 အတွက် ကျပ် ၄၅၀,၀၀၀/- (ကျပ်လေးသိန်းငါးသောင်းတိတိ)

(ခခ) Lot-2 အတွက် ကျပ် ၂၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်နှစ်သိန်းတိတိ)

(ဂဂ) Lot-3 အတွက် ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ)

(ဃဃ) Lot-4 အတွက် ကျပ် ၄၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်လေးသိန်းတိတိ)

(ငင) Lot-5 အတွက် ကျပ်၂၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်နှစ်သိန်းတိတိ)

(ဃ) P.O Chequeကိုကုမ္ပဏီအမည်နှင့် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ/ တာဝန်ပေးခံရသူ၏အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။ P.O Chequeမူရင်းများကို ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာနှင့်အတူတစ်ပါတည်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး P.O Cheque မိတ္တူကို လုံးဝလက်ခံမည် မဟုတ်ပါ၊

(င) သက်တမ်းရှိသည့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းလိုင်စင် မိတ္တူ ပူးတွဲဖော်ပြရမည်၊

(စ) ဈေးပြိုင်အဆိုပြုလွှာပုံစံတွင် မူလစာကြောင်းများအကြား အပိုစာရေးသွင်းခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဖျက်ပြင်ခြင်းမရှိရ။ ရေးသွင်းခြင်းမှားယွင်း၍ လိုအပ်သော အမှားပြင်ဆင်ခြင်းမှအပအပိုစာသားများမပါရှိရ။ ပြင်ဆင်မှုပါရှိခဲ့လျှင် ဈေးပြိုင်တင်သွင်းသူ/ တာဝန်ရှိသူမှ လက်မှတ်တိုရေးထိုးပေးရမည်၊

(ဆ) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လိပ်စာ/ E-mail လိပ်စာ/ ဖုန်းနံပါတ်/ ဖက်(စ်) နံပါတ် အပြည့်အစုံတို့အားတင်ဒါပုံစံတွင် ဖော်ပြရမည်၊

(ဇ) တင်ဒါကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရန်ရှိပါကကုမ္ပဏီမှ တင်ပြထားသည့် လိပ်စာ/ ဖုန်းနံပါတ် အတိုင်း အချိန်မီဆက်သွယ် အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်မှု မသေချာသည့် လိပ်စာ/ ဖုန်းနံပါတ်တို့ကြောင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်၊

(ဈ) တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့် နေ့ရက်ကိုသတင်းစာတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းထားသည့် အချိန်အတိုင်းကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး အများရှေ့မှောက်၌ပင် အဆိုပြုလွှာစာအိတ်များကိုတင်ဒါပုံးအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းစေမည် ဖြစ်ပါသည်၊

(ည) တင်ဒါစိစစ်ရေးကော်မတီမှ ဈေးပြိုင်အဆိုပြုလွှာ ဖွင့်ဖောက်၍ ဈေးနှုန်းစိစစ်သည့် အစည်းအဝေးခန်းမသို့ ကုမ္ပဏီမှစေလွှတ်သော ကိုယ်စားလှယ်များကိုသာ ဝင်ခွင့်ပြုပါမည်၊ (ကုမ္ပဏီမှတရားဝင်တင်ပြစာ ပေးပို့ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရမည့်

အပြင် ၎င်းကိုယ်စားလှယ်မှ ဈေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသည်ထိ တက်ရောက် နိုင်ရပါမည်။)

(ဋ) ဈေးနှုန်း အဆိုပြုလွှာများ ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ချိန်တွင် တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေး ကော်မတီဝင် များအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာပါ ရေးသွင်းချက်များအပေါ် မရှင်းလင်းသည့် အချက်များကိုသာ မေးမြန်းမည်ဖြစ်ပြီး နှုန်းထားပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်းကို လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ၊

(ဌ) ဈေးနှုန်းစိစစ်ခြင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်-

(၁) လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အဆိုပြုနှုန်းထားများကို Computer တွင် ဖြည့်သွင်း၍ Projector ဖြင့် ပြသပြီးနိမ့်မြင့်စဉ် ဇယားရေးဆွဲပါမည်၊

(၂) နိမ့်မြင့်စဉ်ဇယားအရ အနည်းဆုံး အဆိုပြုနှုန်းထားကို ကော်မတီမှ မူလ တွက်ချက်ထားသည့် အခြေခံနှုန်းထား (ကြမ်းခင်းဈေးနှုန်း) နှင့် လျော်ညီမှု ရှိ/မရှိ နှိုင်းယှဉ် စိစစ်ပါမည်၊

(၃) လျော်ညီမှုရှိပါက အဆိုပါ အနည်းဆုံးအဆိုပြုနှုန်းထားကို ရွေးချယ်သည့် နှုန်းထားအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ပြီးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် စံချိန် စံညွှန်း နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိစိစစ်၍ ရွေးချယ်သွားပါမည်၊

(၄) ဌာန၏ မူလတွက်ချက်ထားသည့် အခြေခံနှုန်းထား (ကြမ်းခင်းဈေးနှုန်း) သတ်မှတ်ချက်မကိုက်သည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပါကထိုသို့ ကြုံတွေ့ နေရသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ လုပ်ငန်း စဉ်အသစ်အဖြစ် တင်ဒါအသစ် ပြန်လည် ခေါ်ယူပါမည်။

(ဍ) ဈေးနှုန်းမအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများမှ ပေးသွင်းထားသော ဈေးပြိုင်အာမခံ စပေါ်ငွေများကို ထုတ်ယူရာတွင် P.O Cheque တင်သွင်းသူကိုယ်တိုင် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၁)စောင် ပူးတွဲတင်ပြ၍ ပြန်လည် ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားရမည်။ သတ်မှတ်ချက်နှင့် မပြည့်စုံသည့် ငွေတောင်းခံ လျှောက်လွှာ များကို လက်ခံထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ၊

(ဎ) ဈေးပြိုင်အာမခံ စပေါ်ငွေများကို ပြန်လည်ထုတ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပွဲပြီးဆုံးသည့်နေ့ နောက်တစ်နေ့မှ စတင်ပြီး (၃)ရက်အတွင်းအပြီးထုတ်ယူရမည်။ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါကနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်၊

(ဏ) တင်ဒါအောင်မြင်သူသည် လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုအာမခံ (Performance Guarantee) ပေးသွင်းပြီးမှသာဈေးပြိုင်အာမခံစပေါ်ငွေကိုပြန်လည် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်၊

(တ) အနည်းဆုံးနှုန်းထားအဆိုပြု၍ ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် တင်သွင်းလိုခြင်းမရှိတော့၍ နှုတ်ထွက်မည်ဆိုပါက ယှဉ်ပြိုင်သည့် အဖွဲ့ အစည်း အားလုံးစုံညီချိန် ဈေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်မှုမပြီးဆုံးမီအများရှေ့တွင် ကြေညာ၍

နှုတ်ထွက်နိုင်ပြီး ထိုသို့နှုတ်ထွက်ခြင်းအတွက် ဌာနသို့ အပ်နှံထားသည့်Tender Deposit Guarantee (P.O Cheque) သိမ်းယူခြင်းခံရပါမည်၊

(ထ) တင်ဒါအောင်မြင်သူသည်အောင်မြင်တင်ဒါတန်ဖိုး၏ ၅%ကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုအာမခံ(Performance Guarantee)ကို(၅) ရက်အတွင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး Completion Certificate ရရှိပြီး(၁)နှစ်ပြည့်မှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ပါက ၎င်း Performance Guarantee ကို နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်၊

(ဒ) တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းသည် တည်ဆဲဥပဒေ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီလုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသောအခွန် (Withholding Tax) ကို နိုင်ငံတော်သို့ ပေးဆောင်ရမည်။ အခါအားလျော်စွာပြောင်းလဲမှုရှိပါက ပြောင်းလဲမှုအတိုင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်၊

(ဓ) စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး (၁)ပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူနိုင်ရမည်၊

(န) လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းခံရပါက စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး (၇)ရက်အတွင်း ပထမအရစ်အနေဖြင့် ပေးချေမည့် ငွေတန်ဖိုးနှင့်ညီမျှသော လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ စုပုံပြီးပါက လုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ ၂၀% ကိုပေးချေမည်၊

(ပ) လုပ်ငန်း ၈၀% ပြီးစီးပါက ဒုတိယအရစ်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ ၆၀% ပေးချေမည်၊

(ဖ) စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ ဦးစီးဌာနဆောက်လုပ်မှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစိစစ်ရေးကော်မတီတို့စစ်ဆေးပြီးမှတတိယအရစ်(နောက်ဆုံး) အနေဖြင့် ကျန်ငွေလုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ ၂၀% ကို ပေးချေ မည်၊

(ဗ) လုပ်ငန်းပြီးစီးပါက လုပ်ငန်းအပ်နှံသူကို စာရွက်စာတမ်းများနှင့် တရားဝင် အပ်နှံရမည်၊

(ဘ) သတ်မှတ်ရက် အတွင်း မပြီးပြတ်ပါက နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုအဖြစ် တစ်ရက်လျှင် ဆောင်ရွက်ရန်ကျန် လုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ (၀.၀၁%)ကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ် ဖြတ်တောက်ခြင်းခံရမည်၊

(မ) လုပ်ငန်းမပီပြင်ဘဲ သတ်မှတ်ထားသောရက်အတွင်း မပြီးပြတ်နိုင်ဟု ဦးစီးဌာန (သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးဌာန တည်ဆောက်မှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ သတ်မှတ် ဆုံးဖြတ်ပါကအခြားသင့်လျော်သောလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ကုမ္ပဏီများကို အစားထိုးဆောင်ရွက်ခြင်းကို လက်ခံနိုင်ရမည်၊

(ယ) ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် Specification များနှင့် ကိုက်ညီ၍ အဓိက လိုလားချက်နှင့် ပြည့်စုံပြီး ဈေးနှုန်းအနည်းဆုံးဖြင့် တင်သွင်းသောစာချုပ်ချုပ်နိုင်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်စုံသည့် ကုမ္ပဏီကိုသာလုပ်ငန်းအပ်နှံစာချုပ်ချုပ်ဆိုမည် ဖြစ်ပါသည်၊

(ရ) ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းတန်ဖိုးဖော်ပြရာတွင် လုပ်ငန်းများကိုပေါင်း၍ တစ်ပေါင်းတည်းဖော်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်၊

(လ) စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသောစာချုပ်၊ တံဆိပ်ခေါင်းဖြင့် အခွန်ဥပဒေနှင့်အညီချုပ်ဆို၍ကျသင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အား တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီမှ ကျခံရမည်၊

(ဝ) တင်ဒါဖွင့်ပွဲအား ၃၀-၁၀-၂၀၁၉ရက်နေ့(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် တက်ရောက်မည့်သူများသည် (၁၀)မိနစ် ကြိုတင်၍ ခန်းမအတွင်းသို့ ရောက်ရှိ နေရာယူရန်နှင့် နောက်ကျ ရောက်ရှိလာသော တင်ဒါတင်သွင်းလွှာများအား လက်ခံ ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။

(သ) တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ၏ နောက်ဆက်တွဲပါ Materials နှင့် Quantity များသည် အနိမ့်ဆုံး အခြေခံသတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေး Design များဖြင့် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။

(ဟ) အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များတွင် သီးခြားဖော်ပြမထားသော ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက ဌာန၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

Lot-1

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်ရန်ပုံစံ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အကြောင်းအရာ။ **အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခြင်း**

ကျွန်တော်/ကျွန်မ တို့၏ ....ကုမ္ပဏီသည် ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် 11KV ဓါတ်အားလိုင်း(၁၁၀၀')နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် 315 KVA ထရန်စဖော်မာ (၁)လုံး (ထရန်စဖော်မာ အောက်ခံခုံတိုးနှင့် ခြံစည်းရိုးအပါအဝင်) တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ၊ စံချိန်းစံညွှန်များ၊ တင်ဒါပုံစံများကို ဖတ်ရှု နားလည်ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် ပူးတွဲပါအချက်အလက်များပူးတွဲလျက် တင်ဒါ တင်သွင်း လျှောက်ထား အပ်ပါသည်-

၁။ ကုမ္ပဏီအမည် ---
၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် ---
၃။ လုပ်ငန်းရှင်အမည် ---
၄။ ပေးသွင်းတန်ဖိုး ---
(ဂဏန်းဖြင့်၊စာဖြင့်) ---
၅။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ---

၆။ Fax နံပါတ် ---

လက်မှတ် -------------------------------
အမည် -------------------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် -------------------------------
ရာထူး/ကုမ္ပဏီ -------------------------------
လိပ်စာ -------------------------------
ဖုန်းနံပါတ် -------------------------------

Lot-2

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်ရန်ပုံစံ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အကြောင်းအရာ။ **အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခြင်း**

ကျွန်တော်/ကျွန်မ တို့၏ ....ကုမ္ပဏီသည် ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် (၇၀၀'x၈'.၀") အမြင့် (၁၈'x၉'.၀") ဂိတ်တံခါး (၂)ခုအပါ R.C Post (၁၅"x၁၅") Chain Link ခြံစည်းရိုး(၅"x၅") R.C Post (၈'.၀")ကြားခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ တင်ဒါပုံစံများကို ဖတ်ရှုနားလည်ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များပူးတွဲလျက် တင်ဒါ တင်သွင်း လျှောက်ထား အပ်ပါသည်-

၁။ ကုမ္ပဏီအမည် --
၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် --
၃။ လုပ်ငန်းရှင်အမည် --
၄။ ပေးသွင်းတန်ဖိုး --
(ဂဏန်းဖြင့်၊စာဖြင့်) --
၅။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ --

၆။ Fax နံပါတ် --

လက်မှတ် --
အမည် --
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် --
ရာထူး/ကုမ္ပဏီ --
လိပ်စာ --
ဖုန်းနံပါတ် --

Lot-3

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်ရန်ပုံစံ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အကြောင်းအရာ။ **အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခြင်း**

ကျွန်တော်/ကျွန်မ တို့၏ ....ကုမ္ပဏီသည် ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ရုံးပတ်ပတ်လည် GI Post (၂၄)တိုင်(ဓါတ်ကြိုးနှင့် LED မီးသီး(၂၄)လုံးအပါအဝင်) စိုက်ထူခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ တင်ဒါပုံစံများကို ဖတ်ရှုနားလည်ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များပူးတွဲလျက် တင်ဒါ တင်သွင်း လျှောက်ထားအပ်ပါသည်-

၁။ ကုမ္ပဏီအမည် --
၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် --
၃။ လုပ်ငန်းရှင်အမည် --
၄။ ပေးသွင်းတန်ဖိုး --
(ဂဏန်းဖြင့်၊စာဖြင့်) --
၅။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ --

၆။ Fax နံပါတ် --

လက်မှတ် --------------------------------
အမည် --------------------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် --------------------------------
ရာထူး/ကုမ္ပဏီ --------------------------------
လိပ်စာ --------------------------------
ဖုန်းနံပါတ် --------------------------------

Lot-4

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်ရန်ပုံစံ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အကြောင်းအရာ။ **အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခြင်း**

ကျွန်တော်/ကျွန်မ တို့၏ ……………………………………………………ကုမ္ပဏီသည် ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ယာဉ် (၂၀)စီး ဆံ့ ကားပါကင် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း (၂၃၄'x ၁၈'x ၁၀') Steel Structure & 4 Angle အမိုး၊ လျှပ်စစ်မီးအပါအဝင်)အတွက် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ၊ စံချိန်းစံညွှန်များ၊ တင်ဒါပုံစံများကိုဖတ်ရှုနားလည်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပူးတွဲပါအချက်အလက်များ ပူးတွဲလျက် တင်ဒါတင်သွင်း လျှောက်ထားအပ်ပါသည်-

၁။ ကုမ္ပဏီအမည် --

၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် --

၃။ လုပ်ငန်းရှင်အမည် --

၄။ ပေးသွင်းတန်ဖိုး --
(ဂဏန်းဖြင့်၊စာဖြင့်) --

၅။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ --

၆။ Fax နံပါတ် --

လက်မှတ် ------------------------------------

အမည် ------------------------------------

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ------------------------------------

ရာထူး/ကုမ္ပဏီ ------------------------------------

လိပ်စာ ------------------------------------

ဖုန်းနံပါတ် ------------------------------------

Lot-5

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်ရန်ပုံစံ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အကြောင်းအရာ။ **အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခြင်း**

ကျွန်တော်/ကျွန်မ တို့၏ ……………………………………………………ကုမ္ပဏီသည် ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအဆောက်အဦအသစ် ရုံးအဝင် ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၃၃၀'x၁၈'x၈") အတွက် တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ တင်ဒါပုံစံများကို ဖတ်ရှုနားလည်ပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် ပူးတွဲ ပါ အချက်အလက်များပူးတွဲလျက် တင်ဒါတင်သွင်း လျှောက်ထားအပ်ပါသည်-

၁။ ကုမ္ပဏီအမည် --

၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် --

၃။ လုပ်ငန်းရှင်အမည် --

၄။ ပေးသွင်းတန်ဖိုး --
(ဂဏန်းဖြင့်၊စာဖြင့်) --

၅။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ --

၆။ Fax နံပါတ် --

လက်မှတ် ------------------------------

အမည် ------------------------------

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ------------------------------

ရာထူး/ကုမ္ပဏီ ------------------------------

လိပ်စာ ------------------------------

ဖုန်းနံပါတ် ------------------------------

ဈေးပြိုင်အာမခံစပေါ်ငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်
လျှောက်လွှာပုံစံ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ရက်

အကြောင်းအရာ။ **ဈေးပြိုင်အာမခံစပေါ်ငွေ (Tender Deposit Guarantee) ပြန်လည် ထုတ်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်း**

၁။ လူကြီးမင်းဌာနမှ တင်ဒါခေါ်ယူသော..
....
ပေးသွင်းခြင်းအတွက် တင်ဒါဈေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် **လုပ်ငန်းမရရှိပါ၍/ လုပ်ငန်းရရှိပါ၍** ပေးသွင်းထားသောဈေးပြိုင်အာမခံစပေါ်ငွေကျပ် /-(ကျပ်) P.O Chequeနံပါတ် ....အားပြန်လည်ထုတ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

၂။ ဈေးပြိုင်အာမခံစပေါ်ငွေပေးသွင်းခဲ့သော ( ) နေ့စွဲပါ P.O Chequeအမှတ် .... (မိတ္တူ)အားပူးတွဲတင်ပြအပ်ပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

လက်မှတ် ----------------------------
ပေးသွင်းသူအမည် ----------------------------
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ----------------------------
ဖုန်းနံပါတ် ----------------------------
နေရပ်လိပ်စာ ----------------------------

ပူးတွဲ

ဆောက်လုပ်ရာတွင် သုံးစွဲရမည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားများနှင့် အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းစာရင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁	ဘိလပ်မြေ	ကြွန်နီတံဆိပ်	
၂	အုတ်	စက်အုတ်	
၃	သဲ	ချောင်းသဲ	နုံးပါဝင်မှုနည်း၍ အမှိုက်ကင်းစင်သော သဲ ဖြစ်ရမည်။
၄	ကျောက်	ခွဲကျောက် (လိပ်သဲကျောက်)	
၅	သံချောင်း	နိုင်ငံခြားဖြစ်သံ(ဆိုဒ်ပြည့်)	HRB-500
၆	ကွန်ကရစ်	Grade-30	
၇	အမိုးပြားသွပ်	0.36~0.42(ထိုင်ဝမ်)	
၈	ကေဘယ်ကြိုး(Cable)	Made in Malaysia	
၉	လျှပ်စစ်မီးပစ္စည်းများ	အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် (Made in Thailand)	

Lot-1

11KV ဓါတ်အားလိုင်း(၉၀၀')၊ ၄၀၀ ဗို့လိုင်း(၂၅၀')ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် 315 KVA ထရန်စဖော်မာ (၁)လုံး (ထရန်စဖော်မာ အောက်ခံခုံတုံးနှင့် ခြံစည်းရိုးအပါအဝင်) တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း

No	Particulars	Unit	Qty
	Materials Requirement		
1	10 M Concrete Pole (4.8 mm သံမဏိကြိုး ၁၂ ကြိုးပါ)	Pole	9
2	Hot Dip GI Channel Iron (50x 100 x 50x 5t x 6000 mm)	No	1
3	Hot Dip GI Angle Iron (65 x 65 x 6t x 6000 mm)	No	3
4	11 kV Pin Insulator with Spindle	No	9
5	Preformed Deadend Grip (240mm) for 95 mm2 Cable &11 kV Tension Fitting with Insulator (Polymer)	Set	15
6	11 kV Spacer-Snap tie attachment	Nos	31
7	Tangent Support Bracket (825x700x50) mm, Guy Clamp, 3 Bolt for Guy wire & Spacer Link	Set	7
8	12 KV, 1 C x 95 mm^2 SAC Insulated Cable	M	1000
9	Earth Rod	No	3
10	G.I Wire 7/10	Kg	139
11	Snap tie	No	126
12	covered solid Al 16 mm^2	M	34
13	U-Sleeve (4")	No.	30
14	Tension Clamp &Fitting for GI 7/10	Set	5
15	Turn Buckle for GI Wire	No.	5
16	M.S Stay Rod (6')	Set	21
17	Insulator Loop Strain(4")	No	21
18	1/4" Ø U-Bolt & Nut for Stay	No	168
19	Cable Connector 95mm^2	No	1

No	Particulars	Unit	Qty
20	P.G Clamp for SAC 95 mm^2	No	18
21	HT Tape (Cellpack)	Coil	9
22	Back Clamp(Assorted Size) (Made by 6.25 t x 50 mm)	No	13
23	Half Clamp(Assorted Size) (Made by 6.25 t x 50 mm)	Set	34
24	Boult & Nut with Washer		
	M 16 Ø x 38 mm M 16 Ø x 50 mm M 16 Ø x 75 mm M 16 Ø x 100 mm	No No No No	92 26 160 14
	M 16 Ø x 125 mm M 16 Ø x 225 mm Washer M 16 Ø x 50 mm (Square)	No No No	21 24 26
25	Concrete Footing for Pole	No	9
26	Concrete Footing for Stay	No	5
27	11 Disconnecting Switch	Set	0

Sr: No.	Description	Unit	Quality
1	Concrete Pole (10)M	No	2
2	Hot Dip GI U – Channel Iron (2"x 4"x2"x10'L)	No	5
3	Hot Dip GI U – Channel Iron (2"x 4"x2"x6.5'L)	No	2
4	Hot Dip GI U – Channel Iron (2"x 4"x2"x2'L)	No	4
5	Hot Dip GI U-Channel Iron (2½"x 5"x2½"x10'L)	No	2
6	11 kV Angle Iron for Bracing (21/2"x21/2"x3' L)	Pair	6
7	11KV Enclose Cutout Fuse	Set	1
8	11KV Drop Out Fues	Set	0
9	11KV Lighting Arrestor	Set	1
10	11KV Pin Insulator with Spindle	No	6
11	11kV Tension Fitting with Polymer	Set	3
12	11/0.4KV, 315 KVA Transformer	No	1
13	400V Piller with Cu; Bus Bar, 800A Breaker	Set	1
14	600V 1Cx300 mm^2 Cable	M	28
15	600V 1Cx185mm^2 Cable	M	200
16	Cu;300 mm^2Cable Lag	No	6
17	Cu; 150 mm^2 Cable Lag	No	16
18	Cu: Earth Rod (6'L)	No	3
19	MS Stay Rod	Set	2
20	G I Wire 7/10 for Stay	Kg	10
21	4" Straining Insulator	No	2
22	H.D.B.C No.4 for connection & Earthing	kg	30
23	Bi – metal Clamp	No	3
24	Full Clamp for Cross- Arm (6"ø)	No	12
25	Half Clamp for Bracing	Pair	8
26	1"Ø x 20' L PVC Pipe	No	3
27	H.T Tape	Roll	1
28	L .T Tape	Roll	4
29	Danger Sign Board	No	2
30	Bolts & Nuts(Assorted with washer)	Doz	5
31	1"Ø x 9" GI Pipe for Bushing	No	4
32	Concrete Footing for Pole (2' x 2' x 3')	No	2
33	Concrete Footing for Stay (2' x 2' x 3')	No	2

No	Description	Unit	Quantity
1	9 M Concrete Pole (4.8 mm သံမဏိကြိုး ၁၂ ကြိုးပါ)	No	6
2	Hot Dip GI Angle Iron for Arm (65x65x6tx6000 mm)	No	0.50
3	Anchoring Clamps	No	40
4	L-T D Iron (Made by 6.25 t x 50 mm)	No	55.00
5	Shackle Insulator	No	55
6	Insulated Aluminium Cable 1 C x 120 mm²	M	1013.00
7	Insulated Aluminium Cable 1 C x 35 mm²	M	0.00
8	Insulated Precing Connector 120 mm2	No	24.00
9	Insulated Precing Connector 35 mm2	No	0.00
10	Stay Rod (M 18 Ø x 1800 mm)	Set	5
11	Insulator Loop Strain(4")	No	5
12	G.I Wire 7/10 S.W.G	Kg	25
13	1/4" Ø U-Bolt & Nut for Stay	No	40
10	Outdoor DB Box	Set	3
11	Back Clamp (Made by 6.25tx50 mm)	No	7.00
12	Half Clamp (Made by 6.25t x 50 mm)	Set	5
13	Bolt & Nut M 16 Ø x 38 mm Bolt & Nut M 16 Ø x 75 mm Bolt & Nut M 16 Ø x 100 mm Bolt & Nut M 16 Ø x 225 mm	No No No No	36 24 55 12
14	Bi metal cable lugs (35 sqmm)	No	30
15	1 C x 4 mm² Aluminium Wire	Coil	1

Lot-2

(၇၀၀'x၈'.၀") အမြင့် (၁၈'x၉'.၀") ဂိတ်တံခါး (၂)ခုအပါ R.C Post (၁၅"x၁၅") Chain Link ခြံစည်းရိုး(၅"x၅") R.C Post(၈'.၀")ကြားခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း

Chain Link Post	-	(5"x5") R.C Post with (3# 10mmØ , Stirrup -6.5 mmØ @ 6"c/c)
Chain Link Post (Foundation)	-	မြေဝင်အနက် (2'x6")
Chain Link	-	(100'.0") တွင် Expension joint ထည့်ပေးရန်
Chain Link	-	(6'.0") အမြင့် (Plastic Coating ပါ) အမျိုးအစား
Gate Door	-	(4"x2") (2mm) Frame M.S hollow , (2"x2") (1.5mm) M.S hollow
RC Footing	-	(3'x3'x9") 16mmØ @ 6" c/c both way
Foundation	-	မြေဝင်အနက် Gate (3'.0")
Column	-	R.C Column (15"x15") (6# 16mmØ – Stirrup-6.5 mmØ 6" c/c)
		1:2:4 concrete work
	-	(9'.0") အမြင့် (Plinth Level + ခေါင်းဆောင်းအပါအဝင်)
Plinth Level	-	(1'.6") အပါအဝင် (5"x5") Post (8'.0") အမြင့်
Ground Beam	-	4# 12mmØ @ 6.5mmØ 6" c/c
	-	(9"x9") 1:2:4 concrete work

Lot-3

ရှုံးပတ်ပတ်လည် GI Post (၂၄)တိုင်(ခါတ်ကြိုးနှင့် LED မီးသီး(၂၄)လုံး အပါအဝင်) စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်း၊

Sr. No.	Partiuclar	No.		Measurement						Ded	Con tent	Total	Re mark
				L		B		H					
1	**Site Cleaning Work**												
2	**Earth Excavation For Foundaion**												
		1	24	2	0	2	0	1	6		144		
												144	Cft
3	**Sand Filling**												
	Footing	1	24	2	0	2	0	0	3		24		
												24	
4	**(1:3:6) Lean Concrete**												
	Footing	1	24	2	0	2	0	0	3		24		
												24	Cft
5	**(1:2:4) RC Concrete**												
	Footing	1	24	2	0	2	0	0	12		96		
											96	**96**	**Cft**
6	**Formwork**												
	Footing	1	24	2	0	2	0	0	12		96		
												96	**Sft**
7	Rebar Work										16mm	6.5mm	
	Gate Column	5	24	10	6						1260		
										Total Rft	1260		
										LB/ft	1.06		
										Ton	0.596		
										5.00%	0.63		
7	မီးတိုင်	1	24								24.00	nos	
8	LED မီးသီး	1	24								24.00	nos	

Lot-4

ယာဉ် (၂၀)စီး ဆံ့ကားပါကင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၂၃၄'x၁၈'x၁၀')

Steel Structure & 4 Angle အမိုးလျှော့ပ်စစ်မီးအပါအဝင်)

Steel Structure

Column – 4" Ø GI Pipe (2mm) Post 10'.0"c/c

Rafter – (4"x2") M.S hollow (2mm)

Purlin – (2"x2") M.S hollow (1.2mm)

အမိုးအသွပ် – 0.36~0.42mm(ထိုင်ဝမ်)

Concrete – 1:2:4 (Concrete Work)

Lot-5

ရုံးအဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၃၃၀'x၁၈'x၈")

၁။ Grade 30 ဖြင့်ကွန်ကရစ် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် (10mmØ) 8"c/c Both way) အပါအဝင်

၂။ Subgrade ဂျင်းကျောက်အား12"ထုအောက်ခံမြေသားလုပ်ငန်း၊ လမ်းကြိတ်စက်ဖြင့်ကြိတ်ပေးရန်

၃။ ပလက်ဖောင်း + လူးလိုင်းမြောင်းအပါ (4'-0")အကျယ် (ကတ်တုံးအပါအဝင်)(ဘယ်/ညာ -၂ဖက်)

၄။ ပလက်ဖောင်းအတွင်း 3"Ø PVC Pipe (13.5) 10'-0" c/c ရေဆင်းပိုက်ထည့်ပေးရန်

၅။ ကွန်ကရစ် မလောင်းမီ ပလတ်စတစ်ခင်းပေးပါရန်